Produktdatenblatt

Spezifikationen



Hauptsammelschienenset für 2 Niederspannungs-/ Regenerationsstrommodule im Schaltschrank - Altivar Prozess Modular

VW3A98BBMCAD

EAN Code: 3606489527587

Hauptmerkmale

Baureihe	Altivar Prozess Modular
Zubehör / Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör / Teiletyp	Sammelschiene
Produktkompatibilität	Leistungsmodul APM, 110…800 kW, 380 - 480 V
Zubehör / Zielkategorie	Einzelantriebsarchitektur
Geräteanwendung	Für den Anschluss von 2 nebeneinander liegenden Strommodulen

Zusatzmerkmale

Kit-Zusammenstellung	3 Schiene mit Bohrungen

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	9,000 cm
VPE 1 Breite	29,000 cm
VPE 1 Länge	102,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	16,417 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	75,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	144,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**